

## ZUNANJA UREDITEV

CENA NA ENOTO CENA SKUPAJ

### I. ZEMELJSKA DELA

**OPOMBA:** Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju . Pristojbine za odlaganje zemlje je potrebno vkalkulirati v enotne cene. Odvoz izkopanega materiala se obračunava s faktorjem razstiranja. V zemeljska dela je vključiti zakonsko določene elaborate o ravnanju z izkopi. Dela se izvajajo po navodilih geomehanika.  
Zakoličba in dokazovanje zbitosti tampona mora biti zajeto v enotnih cenah.

1. Izkopi za izvedbo kanalizacije, komunalnih priključkov v zemljini III.kat. z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo	m3	20,00
2. Izdelava posteljice deb. 10 cm iz mivke za položitev komunalnih vodov in drenaž	m3	3,00
3. Zasip terena z izkopanim zem.materialom iz gradbiščne deponije po položitvi komunalnih inštalacij z utrjevanjem po plasteh 30 cm v skladu z navodili in kontrolo geomehanika	m3	3,00
4. Nasip in razstiranje izkopane humuzne zemlje iz gradb.deponije v deb. 20 cm ob objektu.	m3	40,00
5. Planiranje humuzne zemlje vključno z zatravitvijo	m2	200,00
6. Odvoz viška izkopanega materiala z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo do 8 km, vključno s plačilom takse na odlagališču, z odlaganjem in razstiranjem.	m3	10,00
7. Dobava in vgradnja gramoznega tampona deb. 30 cm z valjanjem in utrjevanjem do zbitosti po zahtevah projektanta	m3	15,00

8. Fina izravnava gramoznih površin pred položitvijo asfalta	m2	200,00
--	----	--------

---

**ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:**

**II. BETONSKA, AB DELA IN ZIDARSKA DELA**

**OPOMBA:**

**Za konstrukcijske elemente je potrebno predvideti jemanje vzorcev betona na gradbišču. Upoštevati je kakovost betona iz projekta statike, pri vgrajevanju preprečiti segregacijo in zagotoviti tesne delovne stike.**

1. Dobava in vgraditev betona MB 20 v temelje drogov, dim. 40/40/80 cm, vključno z vsemi potrebnimi deli in prenos	m3	0,65
2. Dobava in položitev betonskih robnikov, dim.8/25 cm, vključno s pripravo podlage in obbetoniranjem	m'	80,00
3. Isto, le betonski pogrezljivi robniki dim.8/25 cm	m'	6,00

---

**III. METEORNA KANALIZACIJA**

1. Dobava in polaganje PP cevi SN8 $\Phi$ 20 z vsem potrebnim spojnim materialom. Cevi se obbetonirajo.	m'	85,00
2. Isto, le PP cevi SN8 $\Phi$ 200	m'	24,00
Isto, le PP cevi SN8 $\Phi$ 150	m1	30,00

3. Dobava in vgradnja betonskih revizijskih jaškov $\Phi$ 80, globine do 1,85 m, vključno z LTŽ pokrovom za srednje težki promet. V ceno je vključena izdelava priključka cevi met.kanalizacije na jašek, zatesnitev in premaz z ibitolom.	kos	2,00
4. Dobava in vgradnja ponikovlanega polja sestavljenega iz prefabriciranih blokov, volumen polja mora znašati 25,92 m <sup>3</sup> , gle detajl in načrt.	kpl	1,00
5. Izdelava priključka meteorne kanalizacije na javno kanalizacijo, vključno z vsemi potrebnimi preddeli in zaključnimi deli po navodilu upravljavca javne kanalizacije.	kos	1,00
6. Peskolovi $\Phi$ 40, komplet izkop, podbeton, zasip, LTŽ pokrov s priključki	kos	3,00

---

**METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ:**

**IV. TLAKARSKA DELA**

1. Dobava in polaganje TLAKOVCA v deb. 7 cm z vsemi potrebnimi deli	m <sup>2</sup>	60,00
---	----------------	-------

**TLAKARSKA DELA SKUPAJ:**

**V. OSTALO**

1. Čiščenje vseh zunanjih površin po končanih delih	kom	1,00
---	-----	------

---

**OSTALO SKUPAJ:**

ZUNANJA UREDITEV

**I. ZEMELJSKA DELA**

II. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

III. METEORNA KANALIZACIJA

IV. TLAKARSKA DELA

V. OSTALO

---

**SKUPAJ BREZ DDV**

---