



Številka: 430 – 3/2019

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
OBNOVA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI GORIŠNICA

Objava na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN004644/2019-B01

Gorišnica, 3.7.2019



Datum: 3.7.2019

Naročnik spreminja postavke v ponudbenem predračunu. Za pripravo ponudbe uporabite postavke v ponudbenem predračunu v nadaljevanju.

JAVNO NAROČILO:	OBNOVA STREHE NA ŠPORTNI DVORANI GORIŠNICA
NAROČNIK:	OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

PONUDBENI PREDRAČUN

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustrežnejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

Ponudbo je izdelati na osnovi priloženih popisov del in materiala, z upoštevanjem vseh stroškov za ureditev gradbišča, deponij, odvozov v trajne deponije ter vseh potrebnih fasadnih in lovinskih odrov za ves čas gradnje, z vsemi prenosi, prevozi vključno upoštevanje spojnih in pritrdilnih materialov.

ZAMENJAVA RAVNE STREHE - ŠPORTNA DVORANA GORIŠNICA						
Z.Š.	OPIS	KOLIČINA		CENA ENOTE		SKUPNO
1.	Demontaža in ponovna montaža obstoječih visečih žlebov, iztočnih cevi in odvoz na zač. deponijo.	58,90	m'	0,00	€/m'	0,00 €
2.	Demontaža in ponovna montaža vodnikov strelovoda in nosilcev strelovodnega vodnika.	58,90	m'	0,00	€/m'	0,00 €
3.	Demontaža obstoječega odkapnega traku iz plastificirane pločevine.	58,90	m'	0,00	€/m'	0,00 €
4.	Dobava in vgradnja lesenih letev 80 x 100 mm na spodnjem robu kapi.	58,90	m'	0,00	€/m'	0,00 €
5.	Dobava in vgradnja bakrenih polkrožnih strešnih žlebov razvite širine 40 cm v naklonu. Žlebove vstaviti v žlebne kljuge ustrezne legure primere za upogibanje. Razmik med kljukami maksimalno 100 cm.	10,00	m'	0,00	€/m'	0,00 €
6.	Dobava in vgradnja bakrenih iztočnih kotličkov 40/120.	5,00	kos	0,00	€/kos	0,00 €
7.	Demontaža in ponovna montaža obstoječih iztočnih cevi z dvojnimi zgibom. Premer 120 mm. Cevi vstaviti v objemke.	22,50	m'	0,00	€/m'	0,00 €
8.	Dobava in vgradnja toplotne izolacije na strešno površino iz mineralne kamene volne v enem sloju. Sloj plošč iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost $\lambda=0,038$ W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 70 kPa kot npr. KNAUF INSULATION SmartRoof Top debeline 10 cm.	600,00	m ²	0,00	€/m ²	0,00 €
9.	Dobava in vgradnja toplotne izolacije na strešno površino iz mineralne kamene volne v enem sloju. Sloj plošč iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost $\lambda=0,038$ W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 70 kPa kot npr. KNAUF INSULATION SmartRoof Top debeline 15 cm.	500,00	m ²	0,00	€/m ²	0,00 €



10.	Dobava in vgradnja odkapnega profila v žleb iz plastificirane pločevine kot na primer Sarnafil T Metal Sheet. Razvita širina profila do 250 mm	58,90	m'	0,00	€/m ²	0,00	€
11.	Dobava in vgradnja mehansko pritrjene večplastne strešne tesnilne folije narejene na bazi prvovrstnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilizatorjev in zaviralcev ognja, ojačane z dvojno armaturo v obliki poliestrske mrežice in steklene polsti, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TS 77-20. Po SIST EN 13501-5 mora folija zagotoviti odpornost proti letečemu ognju razred BROOF (t1). Folija se polaga in mehansko pritrjuje z vijaki in ploščicami iz nerjavnega jekla kot npr. SARNAFAST v skladu z izračunom proizvajalca pritrdilnega materiala. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 12 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi kot. na primer tipa T-CORNER FPO. Obračun po m ² vgrajenega materiala.	1.926,00	m ²	0,00	€/m ²	0,00	€
12.	Dodatek za obdelavo kaskad višina do 10 cm.	325,80	m'	0,00	€/m'	0,00	€
13.	Dobava in vgradnja toplotne izolacije betonskih nosilcev, ki štrljo iz ravnine strehe, iz mineralne kamene volne v enem sloju. Sloj plošč iz mineralne kamene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, toplotna prevodnost $\lambda=0,038$ W/mK, tlačna trdnost CS(10) ≥ 70 kPa kot npr. KNAUF INSULATION SmartRoof Top debeline 5 cm. Toplotno izolacijo pritrditi po navodilu proizvajalca.	226,00	m ²	0,00	€/m ²	0,00	€
14.	Dobava in vgradnja mehansko pritrjene večplastne strešne tesnilne folije, kot pozicija 10 na bočne in zgornje površine betonskih nosilcev, ki štrljo iz ravnine strehe. Višina nosilca je 150 - 0 cm. Dolžina nosilca je 11 m.	226,00	m ²	0,00	€/m ²	0,00	€
15.	Dobava in vgradnja čelnega in slemenskega zaključka iz plastificirane pločevine kot na primer Sarnafil T Metal Sheet razvite širine do 250 mm.	128,70	m'	0,00	€/m'	0,00	€
16.	Dobava in vgradnja obrobe okroglega preboja iz homogene folije za obdelavo detajlov kot. na primer SARNAFIL T 66-15 D. Obrobo zvariti s strešno folijo. Na zgornjem delu zatesniti s trajno elastično tesnilno maso kot npr. SIKAFLEX-11FC+ in prižeti z nerjavno cevno objemko.	5,00	kos	0,00	€/kos	0,00	€
17.	Dobava in vgradnja obrobe dimnika ali izstopne line minimalne višine 15 cm iz večplastne strešne tesnilne folije enake kot pozicija s strešno membrano. Razvita širina do 33 cm. Stik z dimnikom zatesniti s trajno elastično tesnilno maso kot npr. SIKAFLEX-11FC+ in ga zaščititi s pločevinasto zaključno letvijo razvite širine do 150 mm. Folijo zavijka termično zvariti na strešno folijo. Zunanje vogale obdelati s krpami iz homogene folije kot npr. SARNAFIL T 66-15 D.	1,00	m'	0,00	€/m'	0,00	€
18.	Izvedba meritev zemeljske upomosti po končani montaži arelovoda	1,00	kos	0,00	€/kos	0,00	€
19.	Izvedba in prikrojevanje kritine ob obstoječih vtočnikih, vključno vsa potrebna dela in čiščenje vtočnikov	3,00	kos	0,00	€/kos	0,00	€



20.	Izvedba rezanja obstoječe kritine iz folije po posameznih segmentih pred izvedbo nadaljevanja nove kritine, zajeti cca 0,5m reza na m ²							
		1,00	kos	0,00	€/kos		0,00	€
Hidroizolacijska dela skupaj:							0,00	



Vodja naročila:
Matevž CESTNIK
direktor OU Občine Gorišnica